



PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA · LICITACIÓN

PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA CORPORATIVA

Videovigilancia + SAE flota Carabanchel · Documento estándar OFERTA-TÉC-EC-WINFIN

CLIENTE LICITADOR

Transportes Metropolitanos de Madrid

REFERENCIA OFERTA

PRE-2026-875793

VERSIÓN

1

FECHA DE EMISIÓN

20/2/2026

CONFIDENCIAL

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

Este documento contiene información técnica, operativa y económica de carácter reservado, entregada exclusivamente para evaluación de la licitación de referencia.

La reproducción, difusión o cesión total o parcial queda prohibida sin autorización previa y por escrito de WINFIN, salvo requerimiento legal o administrativo aplicable.

El receptor se compromete a custodiar la documentación conforme a los principios de confidencialidad, seguridad de la información y uso restringido al equipo evaluador autorizado.

PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA CORPORATIVA

WINFIN · Documento corporativo confidencial · Uso exclusivo de licitación

Propuesta tipo licitación pública · Videovigilancia + SAE flota Carabanchel

CONTROL DE DOCUMENTO

Oferta	PRE-2026-875793
Versión	1
Fecha	20/2/2026

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Resumen ejecutivo	Sección técnica
2. Alcance técnico y arquitectura funcional	Sección técnica
3. Metodología y planificación por fases	Sección técnica
4. Capacidad técnica y experiencia	Sección técnica
5. Oferta económica y desglose estratégico	Sección económica
6. Supuestos, exclusiones y anexos	Sección contractual

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Transportes Metropolitanos de Madrid
Expediente: Videovigilancia + SAE flota Carabanchel

OBJETO Y ALCANCE

-
Vehículos / unidades objetivo: -

RESUMEN EJECUTIVO

Alcance: Videovigilancia + SAE flota Carabanchel

Valor: Base adjudicación 176.707,50 €.

Plazo: Ejecución prevista: A definir en planificación conjunta.

La presente propuesta técnico-económica se formula para proceso de licitación pública y recoge de forma integrada alcance, metodología, planificación y estructura económica con trazabilidad técnica y financiera.

WINFIN acredita capacidad operativa para ejecución en flotas de transporte y entornos de alta exigencia, garantizando control de hitos, calidad documental y continuidad de servicio durante el despliegue.

ALCANCE TÉCNICO

El alcance incluye ingeniería de detalle, suministro de equipamiento, materiales de instalación, ejecución en campo, validación funcional, soporte de arranque y cierre documental con evidencias por hito.

Cualquier elemento no descrito expresamente se considerará fuera de alcance y requerirá tramitación mediante control de cambios y aprobación formal.

ARQUITECTURA FUNCIONAL

La arquitectura funcional propuesta se organiza en capas de captura embarcada, comunicaciones seguras, plataforma de supervisión y explotación operativa. El diseño prioriza mantenibilidad, escalabilidad y trazabilidad extremo a extremo.

METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN

La metodología se estructura en fases de arranque, implantación, validación y transferencia a operación. Cada fase incorpora actividades, entregables, criterios de aceptación y gestión de riesgos.

PLANIFICACIÓN Y MÉTRICAS DE INSTALACIÓN

WINFIN · Documento corporativo confidencial · Uso exclusivo de licitación VEHÍCULOS OBJETIVO	PARTIDAS DE INSTALACIÓN 11	PARTIDAS TOTALES 11	Página 0
---	-------------------------------	------------------------	----------

Plazo planificado: A definir en planificación de arranque

Hitos: Ingeniería de detalle · Implantación · Pruebas de aceptación · Cierre documental

Planificación basada en ventanas operativas de flota, productividad por cuadrilla, hitos de aceptación y dependencias críticas con el Cliente.

Se propone un modelo de seguimiento semanal con comité técnico, actas de avance y tablero de riesgos.

FASE	OBJETIVO	ENTREGABLE
Fase 1 · Ingeniería y arranque	Revisión de requisitos, plan de despliegue y aprobación de ingeniería de detalle.	Plan de proyecto y matriz de riesgos aprobada.
Fase 2 · Suministro y preconfiguración	Acopio, preparación de equipos y verificación de compatibilidad técnica.	Lote preconfigurado y protocolo FAT.
Fase 3 · Implantación en campo	Despliegue por ventanas operativas en cocheras y unidades planificadas.	Actas de instalación por vehículo.
Fase 4 · Validación y aceptación	Pruebas funcionales, correcciones y cierre de pendientes críticos.	Informe SAT y acta de aceptación técnica.
Fase 5 · Transferencia y cierre	Entrega documental final y transferencia a operación/mantenimiento.	Dossier final y acta de cierre.

EXPERIENCIA RELEVANTE

WINFIN dispone de equipo especializado en sistemas embarcados e integración en transporte público, con experiencia demostrada en despliegues multi-vehículo, coordinación en cocheras y operación en servicio.

RESUMEN ECONÓMICO (BASE + OPCIONAL)

CONCEPTO	IMPORTE	% SOBRE BASE
A · Suministro de equipos	0,00 €	0,00%
B · Materiales de instalación	47.957,50 €	27,14%
C · Mano de obra	128.750,00 €	72,86%
D · Mantenimiento (1-3)	0,00 €	0,00%
E · Opcionales	0,00 €	0,00%
Base adjudicación	176.707,50 €	100,00%
Opcional total	0,00 €	0,00%

PARTIDAS ECONÓMICAS DETALLADAS

PARTIDA A - SUMINISTRO DE EQUIPOS

No hay partidas en este bloque.

PARTIDA B - MATERIALES DE INSTALACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
MAT-408	Cámara domo IP 2MP antivandálica	UD	150	145,00 €	21.750,00 €
MAT-405	NVR 8 canales embarcado con SSD 1TB	UD	25	520,00 €	13.000,00 €
MAT-406	Cable CAT6 apantallado por metro	UD	750	1,50 €	1125,00 €
MAT-407	Antena combinada GPS/4G para techo	UD	25	110,00 €	2750,00 €
MAT-403	Modem 4G industrial router embarcado	UD	25	295,00 €	7375,00 €
MAT-411	Canaleta adhesiva 30x15mm por metro	UD	375	2,50 €	937,50 €
MAT-410	Conector RJ45 blindado Cat6	UD	300	0,90 €	270,00 €
MAT-409	Sellador poliuretano para techo bus	UD	50	15,00 €	750,00 €

PARTIDA C - MANO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
TRB-1	Instalación de cámaras de videovigilancia	UD	25	1800,00 €	45.000,00 €
TRB-3	Instalación SAE (Sistema de Ayuda a la Explotación)	UD	25	2500,00 €	62.500,00 €
TRB-2	Instalación WiFi pasajeros	UD	25	850,00 €	21.250,00 €

PARTIDA D - MANTENIMIENTO

No hay partidas en este bloque.

PARTIDA E - OPCIONALES

No hay partidas en este bloque.

Base adjudicación (A+B+C+D)	176.707,50 €
Opcional total (E)	0,00 €
Total propuesta sin IVA	176.707,50 €
Base imponible	176.707,50 €
IVA (21%)	37.108,57 €
Total con IVA	213.816,07 €

PRECIO UNITARIO POR VEHÍCULO

CONCEPTO UNITARIO	IMPORTE
Base adjudicación / vehículo	176.707,50 €
Opcional / vehículo	0,00 €
Total sin IVA / vehículo	176.707,50 €
IVA / vehículo	37.108,57 €
Total con IVA / vehículo	213.816,08 €

SUPUESTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS

WINFIN · Documento corporativo confidencial · Uso exclusivo de licitación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN / TRATAMIENTO	Página 0
SUP-01	Disponibilidad de activos e instalaciones según planificación acordada	Coordinación semanal con interlocutor técnico del Cliente	
SUP-02	Acceso a energía y condiciones de seguridad conforme normativa	Incidencias de acceso se tratarán en comité de seguimiento	
SUP-03	Ventanas de intervención compatibles con operación de flota	Replanificación consensuada ante restricciones operativas	

EXCLUSIONES DE ALCANCE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONDICIÓN / TRATAMIENTO
EXC-01	Obra civil, legalizaciones y adecuaciones estructurales no incluidas en partidas	Se valorarán mediante anexo específico
EXC-02	Corrección de patologías preexistentes no inventariadas	Requiere aprobación previa por cambio de alcance
EXC-03	Intervenciones de terceros no autorizados durante garantía	Fuera de cobertura contractual

11. ACEPTACIÓN Y FIRMA

La aceptación de la propuesta implica conformidad con alcance, condiciones, planificación y anexos técnicos incluidos en esta oferta.

Cualquier modificación posterior deberá formalizarse por escrito y aprobada por ambas partes.

CLIENTE

Nombre y cargo:

Fecha:

Firma:

WINFIN

Responsable comercial:

Fecha:

Firma y sello: